

Frei beigestelltes Basisfahrzeug:

Iveco Daily, Typ 35S18HA8/P
zul. Gesamtgewicht 3500 kg
Radstand 4100 mm
Fahrerhaus kurz
lackiert in IC 194 Iveco-weiß
werkseitiger Rahmenüberhang 1315 mm
Hinterachse mit Blattfederung
mit montierten Aufbaubefestigungskonsolen
ohne Kotflügel für die Hinterachse
mit Kraftstofftank, 90 l
mit Ersatzradhalterung hinten, mittig unter dem Rahmen
Rückspiegel für Aufbaubreite bis 2350 mm, Code 73024
12 V Elektrik für Kugelkopfkupplung, Steckdose aber nicht montiert
mit Schalter für Ladebordwand inkl. ETMA-Schnittstelle, Code A, Code 75182
mit Schalter für Innenbeleuchtung im Fahrerhaus
mit weißen Umrissleuchten vorn, oben auf dem Fahrerhaus
werkseitige Rückleuchten ohne rote Umrissleuchten
mit werkseitiger Rückfahrkamera, aber nicht montiert

Aufbau-Grundaufführung

CCM13587 Leichtbau-Kofferaufbau (PET-Sandwich)
Heckportal mit Heckoberklappe
Lightstar EcoBox, Aufbauprofile aerodynamisch optimiert

Fahrgestell-Rahmenarbeiten

Nachrüstung Abschlusstraverse im Fahrgestellrahmen

Arbeiten am Basisfahrzeug

Montage des werkseitig lose beigelegten Kabelsatz mit
Seitenmarkierungsleuchten
Lieferung und Montage von 2 Kotflügeln inkl. Schmutzfänger
für die Hinterachse
CEJ05 Demontage des werkseitig montierten Original-Ersatzradhalters
*Hinweis: Ein Reserveradhalter wird durch uns nicht geliefert.
Das vorhandene Ersatzrad werden wir in den Aufbau legen und
provisorisch sichern.*
Montage der werkseitig mitgelieferten 13-poligen 12V-Anhängersteckdose

Aufbaumaße

Außenlänge: ca. 4400 mm
Innenlänge: ca. 4370 mm
Außenbreite: ca. 2150 mm
Seitenwandstärke: ca. 14 mm
Vorderwandstärke: ca. 14 mm
Innenbreite: ca. 2110 mm, zwischen den Ladesicherungsschienen ca. 2070 mm
Innenhöhe: ca. 2400 mm
Heckrahmenöffnung ca. 2030 mm breit x ca. 2340 mm hoch

Unterbau

Unterbau gewichtsoptimiert mit Aluminium Längsträgern
Unterbau gewichtsoptimiert mit Aluminium Querträgern

Laderaumboden

Bodenstärke 16 mm

Sonderhöhen

CCM71828 Aufbau-Mehrhöhe ca. 2400 mm i.L.

Aufbauausführung/Optionen

Außenrahmenprofil in Aluminium mit 6 Zurrösen je Seite

RammschutzCCM71839 Bodensockel 180 mm aus Aluminium an den Seitenwänden
Vorderwandverstärkung mit einer Siebdruckplatte,
ca. 625 mm hoch**Ladungssicherung**2 Reihen Stäbchen-Zurrschienen aus Leichtmetall auftragend auf
den Seitenwänden
Einbaumaß ca. 700 mm und 1400 mm von Boden bis Mitte Schiene**Dach**

transluzentes GfK-Dach

LadebordwandCCM13589 Dautel DFL 750
Tragkraft 500 kg (bei Lastabstand 600 mm)
mit 2 Hub- und 2 Schließzylindern
Plattformauführung Dautel Typ 'Plan'
Plattformhöhe 1600 mm
2 x Abrollsicherung V1
CCM71832 Konsole mit Kugelkopfkupplung
Mechanische Abstützungen für die Ladebordwand
Fußsteuerung auf der Plattform
Handschaltkasten hinten, rechts unter dem Aufbau
Heckrahmendichtsystem unten**Farbgebung**Aufbau im Farbton ähnlich Iveco weiß IC 194
Aufbauwände eingefärbt
Profile und Portalsäulen lackiert oder pulverbeschichtet
Ladebordwandplattform im entsprechenden Farbton lackiert
Unterbau ohne Lackierung**Aufstiege/ Treppen**

1 Handgriff als Einstieghilfe

InnenbeleuchtungCCM71843 Je 1 LED-Leuchtstreifen, Schutzklasse IP65 mit vergossenen LEDs, in fast
ganzer Aufbauhöhe, jeweils links und rechts auf dem Obergurt montiert
angeschlossen an vorhandenem Schalter im Fahrerhaus**Kamerasysteme**EKV13 Montage der werkseitig 'lose' mitgelieferten Rückfahrkamera
Positionierung der Kamera oben am Heckrahmen des Aufbaus**Umrissleuchten**

Umrissleuchten hinten oben rot

Sonstige Elektrik

Seite 4 zur Auftragsbestätigung 221023993

Lieferung und Montage einer 3. Bremsleuchte hinten, oben

Luftleitkörper

CCM71824 3D-Fahrerhaus-Dachspoiler
Spoiler im Farbton IC 194 Iveco-weiß

Technische Abnahme

Technische Abnahme des Fahrzeuges

Fahrtenschreiberprüfung

Entfall der Fahrtenschreiberprüfung

Weiterer Lieferumfang:

2 St. **Zusätzlicher Lieferumfang** **ZU.LIEF**

Kaufmännische Hinweise

Preise:	Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Zahlung:	30 Tage netto
Lieferung:	EXW: Ab Werk / EX Works (Incoterms® 2020)
Fertigungsort:	Junge Fahrzeugbau GmbH, Werk Stralendorf Anlieferadresse Fahrgestell: Werkstraße 4, 19061 Schwerin
Lieferzeit:	Fahrgestellanlieferung Anfang KW XX/2024, Fertigstellung ca. Ende KW 45/2024. Trifft das Fahrzeug später ein, kann sich die Lieferzeit produktionsbedingt deutlich verlängern. Trifft das Fahrzeug früher ein, kann ein Liefertermin vor dem unverbindlich angegebenen nicht gewährleistet werden. Bitte beachten Sie, dass Ausstattungsänderungen zur bestätigten Aufbauausführung nur bis maximal 20 Werktagen nach Erhalt dieser Auftragsbestätigung möglich sind.
Fahrgestell:	Eventuell zusätzlich erforderliche Änderungsarbeiten am Basisfahrzeug sind in unserem Preis nicht enthalten. Diese werden gegebenenfalls nach weiterer technischer Prüfung gegen günstigste Berechnung ausgeführt.
Datenschutz:	JUNGE geht vertraulich mit Ihren Daten um. Die Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich zu ordnungsgemäßer Abwicklung des Auftrages. Junge Fahrzeugbau GmbH produziert LKW-Aufbauten, Anhänger, Sattelanhänger, Wechselsysteme sowie An- und Einbauten für die unterschiedlichsten Bereiche der verladenden Wirtschaft und verwendet Ihre Angaben zur Vertragsdurchführung. Ihre Telefonnummer und E-Mail Adresse nutzen wir nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung für werbliche Zwecke, im gewerblichen Bereich die Telefonnummer auch im Fall einer mutmaßlichen Einwilligung. Junge Fahrzeugbau verwendet die im Rahmen der Geschäftsbeziehung anfallenden Daten – mit Ausnahme von Bankverbindungsdaten und Kreditkartendaten – zur internen Marktforschung und zur Analyse für Marketingzwecke. Selbstverständlich können Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Marktforschung jederzeit widersprechen. Wenden Sie sich hierzu einfach an die oben genannten Kontaktdaten.
Hinweis:	Grundlage dieses Auftrages sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 10/2021).
Angaben:	Bei Gewichtsangaben ist aufgrund von Fertigungstoleranzen eine Abweichung von $\pm 5\%$ zulässig. Maßangaben erfolgen nach StVZO.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Junge Fahrzeugbau GmbH

i.A.

Bernd Mundhenk

Silke von Hacht

Der Versand dieses Dokumentes erfolgte per EDV-Datenübertragung. Diese Auftragsbestätigung ist daher ohne Unterschrift gültig.